



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES – MÃO DE OBRA

01- OBJETO

Memorial descritivo e quantitativo para a substituição de telhas no ginásio de esportes Otília Bunn localizada na Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro de Rancho Queimado.

02- TELHADO

O telhado do ginásio de esportes Otília Bunn necessita de substituição de todas as telhas.

A contratada deverá fazer a retirada da telha antiga sem danificar as mesmas. As telhas retiradas devem ser empilhada junto ao ginásio onde possa chegar o caminhão. Colocar a nova telha metálica (Alumínio, Zinco e Silício) trapezoidal com onda de 40 mm e com chapa de 0,50 mm com largura útil de 98 cm. Sendo que deverá ser colocado os calços de plástico junto com as hastes nos vigotes de concreto. Em cada telha deverão ser colocados três hastes e três calços por fileira de vigote de concreto. E os parafusos de costura a cada 50 cm na emenda das telhas. Prazo para execução do serviço será de 30 (trinta) dias.

03- GARANTIA

Para os serviços de mão de obra a garantia mínima será de 2 (dois) anos.

04- RECEBIMENTO

A contratada receberá pelos serviços somente após a completa finalização dos serviços e a aprovação dos mesmos.

05- ENCARGOS SOCIAIS

A contratada é responsável por todos os encargos sociais dos serviços contratados. A contratada deverá apresentar o número da CEI para recolhimento do INSS com comprovante do recolhimento do mesmo.

06- VISITA TÉCNICA

A empresa interessada em participar da licitação deverá realizar uma visita técnica no local para avaliar os serviços a serem desenvolvidos. A visita deverá ser realizada com agendamento prévio com o engenheiro civil André José Campos através do telefone (48) 99935 0680. Com a visita técnica será realizada a emissão de um atestado para ser utilizado na licitação. A visita poderá ser realizada até no máximo 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da proposta.