



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

**OBRA:** Substituição de telhado em ginásio de esportes

**LOCAL:** Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro

**DATA:** 04 de abril de 2019

**REFERÊNCIA:** Preços de Mercado

**COORDENADAS:**

**LATITUDE:** 6.937.388,06 m S

**LONGITUDE:** 695.376,62 m L

ORÇAMENTO PARA TROCA DE TELHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES OTÍLIA BUNN						
REFERÊNCIA	item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DA MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL (R\$)
	1	TELHADO GINÁSIO (MÃO DE OBRA)				
MERCADO	1.1	Mão de obra para a retirada da telha antiga deixando a mesma empilhada ao lado do ginásio onde possa chegar o caminhão para carregar, sem danificar as mesmas. Colocar a nova telha metálica (Alumínio, Zinco e Silício) trapezoidal com onda de 40 e com chapa de 50 mm com largura útil de 98 cm. Sendo que deverá ser colocado os calços de plástico junto com as hastes nos vigotes de concreto e os parafusos de costura a cada 50 cm na emenda das telhas.	UNID.	1,00	24.760,00	24.760,00
TOTAL						24.760,00

Observação: A contratada é responsável pelo recolhimento de encargos sociais relacionados a mão de obra