



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

OBRA: Implantação de piso modular indoor em ginásio de esportes

LOCAL: Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro

DATA: 04 de abril de 2019

REFERÊNCIA: Preços de Mercado

COORDENADAS:

LATITUDE: 6.937.388,06 m S

LONGITUDE: 695.376,62 m L

ORÇAMENTO PARA PISO MODULAR GINÁSIO DE ESPORTES OTÍLIA BUNN						
REFERÊNCIA	item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DO MATERIAL	PREÇO TOTAL (R\$)
	1	PISO MODULAR INDOOR PARA GINÁSIO				
MERCADO	1.1	Fornecimento e instalação de módulos (peças) feitos em polipropileno copolímero virgem, com acabamento fosco, antiderrapante, instalado sobre manta de borracha com espessura mínima de 3 mm e densidade mínima de 750 kg/m³. Sistema de instalação com encaixes tipo macho-fêmea projetados para suportar fortes oscilações de temperatura sem comprometer a estabilidade estrutural do piso. Este piso deverá ser resistente à água e umidade e ter tratamento UV (ultravioleta). Cada peça (módulo) deverá medir, no mínimo, 250 mm x 250 mm x 11 mm e ter peso mínimo unitário de 180 g. O piso deverá conter aditivo Antiestático, que não causa choque por acúmulo de energia estática. Ao redor de toda a quadra deverá ser colocar a rampa de acabamento, mantendo uma distância de no mínimo 3 centímetros das extremidades, para dilatação do piso. As demarcações esportivas serão as de voleibol, futsal e Handebol e serão pintadas na cor branca e as larguras das faixas de demarcações deverão ser de acordo com as medidas oficiais de cada modalidade. Deverão ser feitas com pintura PU alifática bi-componente aplicada sobre fundo executado com promotor de aderência para plástico. Na finalização deste piso deverá ser aplicada cera sintética antiderrapante (2 camadas)	m²	705,60	187,92	132.596,35
TOTAL						132.596,35