

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR 0 Rancho Queimado | Apelido do Empreendimento Rua Dona Lia - Etapa 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Rancho Queimado/SC |
| | | | BDI 1 23,03% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 106.909,17 | |
| 1. Serviços Preliminares | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Placa de obra | | | | | - | 726,64 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE 2,0 X 1,125* M | M2 | 2,25 | 262,50 | BDI 1 | 322,95 | 726,64 | RA |
| 2. Drenagem Pluvial | | | | | | | | | | |
| 2.1. Caixas, tubulações | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 125,12 | 4,94 | BDI 1 | 6,08 | 760,73 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 102,85 | 14,59 | BDI 1 | 17,95 | 1.846,16 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 21,00 | 38,52 | BDI 1 | 47,39 | 995,19 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI-I | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 21,00 | 29,41 | BDI 1 | 36,18 | 759,78 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 100,00 | 46,86 | BDI 1 | 57,65 | 5.765,00 | RA |
| 2.1.6. | SINAPI-I | 7714 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 100,00 | 70,87 | BDI 1 | 87,19 | 8.719,00 | RA |
| 2.1.7. | Composição | 006 | LASTRO DE BRITA N.2 COM PREPARO DE FUNDO | M² | 2,92 | 118,50 | BDI 1 | 145,79 | 425,71 | RA |
| 2.1.8. | Composição | 002 | CAIXA COLETORA DE DRENAGEM - TIPO 1 - COM GRELHA DE F" F" | UNID. | 6,00 | 1.190,81 | BDI 1 | 1.465,05 | 8.790,30 | RA |
| 2.1.9. | Composição | 003 | CAIXA COLETORA DE DRENAGEM - TIPO 2 - COM GRELHA DE F" F" | UNID. | 1,00 | 736,32 | BDI 1 | 905,89 | 905,89 | RA |
| | | | | | | | | | 77.214,77 | |
| 3. Pavimentação | | | | | | | | | | |
| 3.1. Pavimentação em bloco de concreto | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA | M2 | 1.060,50 | 1,24 | BDI 1 | 1,53 | 1.622,57 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI | 93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.060,50 | 47,11 | BDI 1 | 57,96 | 61.466,58 | RA |
| 3.1.3. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 311,00 | 36,92 | BDI 1 | 45,42 | 14.125,62 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rancho Queimado/SC
Local
segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiane Freitas
CREA/CAU: 109.760-3
ART/RT: 0