



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>	
<b>1.</b>			<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>					-	<b>100.608,60</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3.768,58</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	300,00	BDI 1	375,00	937,50	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25,80	48,74	BDI 1	60,93	1.571,99	RA
1.1.3.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,40	22,33	BDI 1	27,91	457,72	RA
1.1.4.	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,40	16,87	BDI 1	21,09	345,88	RA
1.1.5.	SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,40	15,64	BDI 1	19,55	320,62	RA
1.1.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL, DIMENSÕES 1,50MX1,20M, 2X.	M2	3,60	21,74	BDI 1	27,18	97,85	RA
1.1.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,45	44,98	BDI 1	56,23	25,30	RA
1.1.8.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,45	20,83	BDI 1	26,04	11,72	RA
<b>1.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>13.060,78</b>	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	13,47	79,92	BDI 1	99,90	1.345,65	RA
1.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	3,20	104,76	BDI 1	130,95	419,04	RA
1.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	12,14	40,99	BDI 1	51,24	622,05	RA
1.2.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	0,39	13,84	BDI 1	17,30	6,75	RA
1.2.5.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E COLARINHO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	19,80	183,05	BDI 1	228,81	4.530,44	RA
1.2.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	16,76	90,99	BDI 1	113,74	1.906,28	RA
1.2.7.	SINAPI	96543	AÇO CA-60 DIÂMETRO 5,0mm, VIGA BALDRAME, SAPATA E COLARINHO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	62,54	13,20	BDI 1	16,50	1.031,91	RA
1.2.8.	SINAPI	96545	AÇO CA-50 DIÂMETRO 8,0mm, VIGA BALDRAME, SAPATA E COLARINHO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	37,00	10,21	BDI 1	12,76	472,12	RA
1.2.9.	SINAPI	96546	AÇO CA-50 DIÂMETRO 10 mm, VIGA BALDRAME, SAPATA E COLARINHO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	43,90	8,84	BDI 1	11,05	485,10	RA
1.2.10.	Composição	01	CONCRETO FCK = 25MPA, PARA SAPATAS, PILARES COLARINHO, VIGAS DE BALDRAME, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.COMP. SINAPI: 96558)	M3	4,53	395,84	BDI 1	494,80	2.241,44	RA
<b>1.3.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>					-	<b>17.168,99</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>	
1.3.1.	SINAPI	92412	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	3,51	105,28	BDI 1	131,60	461,92	RA
1.3.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	46,94	90,99	BDI 1	113,74	5.338,96	RA
1.3.3.	SINAPI	92775	AÇO CA-60 DIÂMETRO 5,0mm, PILAR OU VIGA FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	5,60	13,36	BDI 1	16,70	93,52	RA
1.3.4.	SINAPI	92776	AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3mm, PILAR OU VIGA FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	32,30	11,64	BDI 1	14,55	469,97	RA
1.3.5.	SINAPI	92777	AÇO CA-50 DIÂMETRO 8,0mm, PILAR OU VIGA FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	71,10	10,21	BDI 1	12,76	907,24	RA
1.3.6.	SINAPI	92778	AÇO CA-50 DIÂMETRO 10,0mm, PILAR OU VIGA FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	3,10	8,77	BDI 1	10,96	33,98	RA
1.3.7.	SINAPI	92779	AÇO CA-50 DIÂMETRO 12,5mm, PILAR OU VIGA FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	25,30	7,20	BDI 1	9,00	227,70	RA
1.3.8.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM PILARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,64	496,25	BDI 1	620,31	1.017,31	RA
1.3.9.	Composição	02	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,3 (CIMENTO:AREIA:BRITA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M3	4,12	513,22	BDI 1	641,53	2.643,10	RA
1.3.10.	Composição	03	LAJE PREMOLDADA CONVENCIONAL, PARA FORRO, SOBRECARGA=100KG/M², H=13CM (VIGOTA 8CM + CAPA 5CM), BLOCOS DE ENCHIMENTO DE EPS B8/30/125, VÃO MÁX=3,18CM, INTER EIXO=40CM, COM ESCORAMENTO (REAPROV. 3X). CONCRETO FCK=25MPA. (REF.COMP. SINAPI: 74202/1)	M2	52,24	68,41	BDI 1	85,51	4.467,04	RA
1.3.11.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,91	9,36	BDI 1	11,70	1.508,25	RA
<b>1.4.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>231,14</b>	
1.4.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DAS VIGAS DE BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	9,32	19,84	BDI 1	24,80	231,14	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>3.185,81</b>	
1.5.1.	Composição	04	ALVENARIA DE BLOCOS DE VEDAÇÃO CERÂMICOS DE 9X19X19CM, (ESPESSURA 9CM). ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. (REF: COMP. SINAPI 87519)	M2	37,04	68,81	BDI 1	86,01	3.185,81	RA
<b>1.6.</b>			<b>VERGAS / CONTRA VERGAS</b>					-	<b>1.499,79</b>	
1.6.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,50	54,11	BDI 1	67,64	710,22	RA
1.6.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50	49,49	BDI 1	61,86	92,79	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>	
1.6.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,50	53,09	BDI 1	66,36	696,78	RA
<b>1.7.</b>			<b>COBERTURA E PROTEÇÕES</b>					-	<b>22.301,67</b>	
1.7.1.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	75,33	66,69	BDI 1	83,36	6.279,51	RA
1.7.2.	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	75,33	34,64	BDI 1	43,30	3.261,79	RA
1.7.3.	Composição	13	FORRO DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BEIRAL COBERTURA). (REF.COMP.SINAPI:96117)	M2	19,11	191,44	BDI 1	239,30	4.573,02	RA
1.7.4.	Composição	16	PAREDE DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (OITÃOS COBERTURA). (REF.COMP.SINAPI:96117)	M2	18,57	245,63	BDI 1	307,04	5.701,73	RA
1.7.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,50	34,88	BDI 1	43,60	719,40	RA
1.7.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M	23,20	60,90	BDI 1	76,13	1.766,22	RA
<b>1.8.</b>			<b>ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS</b>					-	<b>7.410,84</b>	
1.8.1.	SINAPI	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	705,85	BDI 1	882,31	882,31	RA
1.8.2.	SINAPI	100671	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (04X) (1,50m X 1,20m)	M2	7,20	586,67	BDI 1	733,34	5.280,05	RA
1.8.3.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	7,20	138,72	BDI 1	173,40	1.248,48	RA
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>					-	<b>2.706,72</b>	
1.9.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA ) E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	M2	53,24	4,56	BDI 1	5,70	303,47	RA
1.9.2.	SINAPI	90406	REBOCO (MASSA ÚNICA), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2: 8, (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM	M2	53,24	36,11	BDI 1	45,14	2.403,25	RA
<b>1.10.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					-	<b>7.645,57</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>	
1.10.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM PREPARO MANUAL.	M2	128,80	3,72	BDI 1	4,65	598,92	RA
1.10.2.	SINAPI	87775	REBOCO (MASSA ÚNICA) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	128,80	43,77	BDI 1	54,71	7.046,65	RA
<b>1.11.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>					-	<b>7.887,93</b>	
1.11.1.	Composição	06	PISO CERÂMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4%, REJUNTADOS COM EPOXI. ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: COMP. SINAPI: 87251)	M2	53,24	40,48	BDI 1	50,60	2.693,94	RA
1.11.2.	SINAPI	94438	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M2	53,24	35,32	BDI 1	44,15	2.350,55	RA
1.11.3.	Composição	07	LAJE DE PISO (SOBRE SOLO), FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	5,32	381,01	BDI 1	476,26	2.533,70	RA
1.11.4.	Composição	08	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM DE ALTURA, FEITO COM PISO CERÂMICO DE 45X45CM, REJUNTADOS COM EPOXI, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. COMP. SINAPI: 88649)	M	28,60	8,66	BDI 1	10,83	309,74	RA
<b>1.12.</b>			<b>PINTURA DE TETO</b>					-	<b>2.434,67</b>	
1.12.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	53,24	2,51	BDI 1	3,14	167,17	RA
1.12.2.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	53,24	12,32	BDI 1	15,40	819,90	RA
1.12.3.	Composição	11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, COR BRANCA, TRÊS DEMAOS. REF.COMP.SINAPI: 88488)	M2	53,24	21,75	BDI 1	27,19	1.447,60	RA
<b>1.13.</b>			<b>PINTURA DE PAREDE</b>					-	<b>3.424,79</b>	
1.13.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	128,80	2,13	BDI 1	2,66	342,61	RA
1.13.2.	Composição	12	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, COR BRANCA, TRÊS DEMAOS. REF.COMP.SINAPI: 88489)	M2	128,80	19,14	BDI 1	23,93	3.082,18	RA
<b>1.14.</b>			<b>PINTURA DA MADEIRA</b>					-	<b>4.983,78</b>	
1.14.1.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. MADEIRA DO OITÃO E JANELAS.	M2	83,38	20,56	BDI 1	25,70	2.142,87	RA
1.14.2.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, DUAS DEMAOS. MADEIRA DO OITÃO E JANELAS	M2	83,38	19,79	BDI 1	24,74	2.062,82	RA
1.14.3.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. PINTURA DO FORRO EXTERNO.	M2	19,11	25,12	BDI 1	31,40	600,05	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>	
1.14.4.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. PINTURA DE PORTAS.	M2	5,67	25,12	BDI 1	31,40	178,04	RA
<b>1.15.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>2.897,54</b>	
1.15.1.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	24,00	6,61	BDI 1	8,26	198,24	RA
1.15.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	9,00	3,72	BDI 1	4,65	41,85	RA
1.15.3.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	24,00	11,33	BDI 1	14,16	339,84	RA
1.15.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	10,07	BDI 1	12,59	75,54	RA
1.15.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	13,96	BDI 1	17,45	157,05	RA
1.15.6.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,60	5,66	BDI 1	7,08	209,57	RA
1.15.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	8,25	BDI 1	10,31	247,44	RA
1.15.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,69	BDI 1	30,86	61,72	RA
1.15.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	29,53	BDI 1	36,91	295,28	RA
1.15.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00	3,00	BDI 1	3,75	618,75	RA
1.15.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	11,31	BDI 1	14,14	28,28	RA
1.15.12.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	12,94	BDI 1	16,18	16,18	RA
1.15.13.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	81,04	BDI 1	101,30	607,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS (Sede) Reforma e Ampliação	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Rancho Queimado	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CRAS (Sede) Reforma e Ampliação</b>									<b>100.608,60</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rancho Queimado  
**Local**  
segunda-feira, 1 de junho de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Virginia Maria Wolff  
**CREA/CAU:** 37928-1  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←