

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	CONCRETO FCK = 25MPA, PARA SAPATAS, PILARES COLARINHO, VIGAS DE BALDRAME, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.COMP. SINAPI: 96558)	M3		393,02	395,84
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	323,05	323,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	15,14	17,09
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,39	1,39
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,126	0,32	0,32
COMPOSIÇÃO	02	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,3 (CIMENTO:AREIA:BRITA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M3		483,20	513,22
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	314,60	322,30
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	168,60	190,92
COMPOSIÇÃO	03	LAJE PREMOLDADA CONVENCIONAL, PARA FORRO, SOBRECARGA=100KG/M², H=13CM (VIGOTA 8CM + CAPA 5CM), BLOCOS DE ENCHIMENTO DE EPS B8/30/125, VÃO MÁX=3,18CM, INTER EIXO=40CM, COM ESCORAMENTO (REAPROV. 3X). CONCRETO FCK=25MPA. (REF.COMP. SINAPI: 74202/1)	M2		65,37	68,41
SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	30,00	30,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,29	2,92	2,92
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	10,45	10,45
SINAPI-I	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,17	18,71	18,71
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,04	22,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	24,68	28,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,14	17,09
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,033	27,16	30,73
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,033	314,60	322,30
COMPOSIÇÃO	04	ALVENARIA DE BLOCOS DE VEDAÇÃO CERÂMICOS DE 9X19X19CM, (ESPESSURA 9CM). ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. (REF: COMP. SINAPI 87519)	M2		62,89	68,81
SINAPI-I	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02831	550,00	550,00
SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42	1,56	1,56
SINAPI-I	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005	28,05	28,05
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0098	303,13	310,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,775	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:COMP.SINAPI 100686)	UN		598,34	633,99
SINAPI	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	229,08	235,71
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1	236,05	257,00
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	78,95	83,65
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	5,32	5,65
COMPOSIÇÃO	06	PISO CERÂMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4%, REJUNTADOS COM EPOXI. ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: COMP. SINAPI: 87251)	M2		39,46	40,48
SINAPI-I	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06	21,42	21,42
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	0,40	0,40
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,19	35,44	35,44
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	20,46	23,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	07	LAJE DE PISO (SOBRE SOLO), FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3		378,62	381,01
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,163	310,00	310,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504	20,54	23,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504	15,14	17,09
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,066	1,39	1,39

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,066	0,32	0,32
COMPOSIÇÃO	08	RODAPÉ CERÂMICO , H=7CM DE ALTURA, FEITO COM PISO CERÂMICO DE 45X45CM, REJUNTADOS COM EPOXI, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. COMP. SINAPI: 88649)	M		8,39	8,66
SINAPI-I	1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,15	21,42	21,42
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	0,40	0,40
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,084	35,44	35,44
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074	20,46	23,25
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	09	PISO TATIL, TIPO ALERTA, DE BORRACHA, 25X25CM, E=5MM, COM COR CONTRASTANTE COM AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 E NBR 9050 E NBR16537. ASSENTADO COM COLA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2		156,82	157,62
SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	143,10	143,10
SINAPI	84187	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M2	1	13,72	14,52
COMPOSIÇÃO	10	PISO TATIL, TIPO ALERTA, PLACA CIMENTICIA, 40X40CM, E=2,5CM, COM COR CONTRASTANTE COM AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 E NBR 9050 E NBR16537. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(REF.COMP.SINAPI:87249)	M2		31,68	34,57
SINAPI-I	36178	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	1,1	6,63	6,63
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	0,40	0,40
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,19	2,54	2,54
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	20,46	23,25
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	11	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TETO, COR BRANCA, TRÊS DEMAOS. REF.COMP.SINAPI: 88488)	M2		20,47	21,75
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,495	21,30	21,30
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,366	21,63	24,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1335	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	12	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, COR BRANCA, TRÊS DEMAOS. REF.COMP.SINAPI: 88489)	M2		18,16	19,14
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,495	21,30	21,30
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2805	21,63	24,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1035	15,14	17,09
COMPOSIÇÃO	13	FORRO DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BEIRAL COBERTURA). (REF.COMP.SINAPI:96117)	M2		184,46	191,44
SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1235	50,02	50,02
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,3002	0,76	0,76
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0127	14,00	14,00
SINAPI-I	20212	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,8899	19,35	19,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5352	20,04	22,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6056	24,68	28,12
COMPOSIÇÃO	14	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO, COM CORRIMÃO EM TUBO DE DIAMETRO 1 1/2" (40MM), FIXADOS EM SUPORTE VERTICAL EM TUBOS DE DIAMETRO 2" (50MM). CONFORME PROJ.ARQUITETÔNICO.	UN		5.855,63	6.171,72
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	74,2	68,08	72,34
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	12	5,53	5,53
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	19,8	37,26	37,26
COMPOSIÇÃO	16	PAREDE DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (OITÃOS COBERTURA). (REF.COMP.SINAPI:96117)	M2		264,75	271,73
SINAPI-I	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,1235	121,48	121,48
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,3002	0,76	0,76
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0127	14,00	14,00
SINAPI-I	20212	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,8899	19,35	19,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5352	20,04	22,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6056	24,68	28,12
		(digite fonte, código, descrição e unidade da nova composição)			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

28/05/2020

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:Virginia Maria wolff
37928-1