



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	281.718,59	
1.	REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	A=2,25 m²	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,25	
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00	T= 4 meses	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	
1.1.3.	REMOÇÃO DAS TELHAS DE POLICARBONATO SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	715,77	A=715,77 m² (projeto)	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	715,77	
1.2.	LAVAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		-					
1.2.1.	LAVAÇÃO MANUAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO DILUIÇÃO 1:40 (DETERGENTE: ÁGUA), SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS (PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS OU OUTROS CONTAMINANTES) E ÁGUA.	M2	654,58	A=654,58 m² (projeto)	3.LAV	LAVAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	654,58	
1.3.	TRATAMENTO DA FERRUGEM		-					
1.3.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, NAS REGIÕES COM FERRUGEM.	M2	109,30	A=10,93 m² X 10 arcos = 109,30 m²	4.TRA	TRATAMENTO DA FERRUGEM	109,30	
1.3.2.	APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE. APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE O PERFIL METÁLICO, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). REF. SINAPI COMP. 100722.	M2	218,60	A=10,93 m² X 10 arcos x 2 demãos = 218,60 m²	4.TRA	TRATAMENTO DA FERRUGEM	218,60	
1.4.	LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA		-					
1.4.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	654,58	A=654,58 m² (projeto)	5.LIX	LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA	654,58	
1.5.	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA		-					
1.5.1.	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (TRÊS DEMÃOS)	M2	1.963,74	A=654,58 m² (projeto) x 3 demãos A= 1963,74 m²	6.PIN	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	1.963,74	
1.6.	TELHAMENTO COM POLICARBONATO		-					
1.6.1.	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO FUMÉ 10 mm X 1050 mm X 6000mm (208 UNIDADES). ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO NATURAL: PERFIL TRAPÉZIO DE EMENDA (155 UN), PERFIL U 10MM (52 UN), PERFIL U ARREMATE 10MM COM PINGADEIRA (16 UN), E DEMAIS COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	Q= 1X	7.AN	TELHAMENTO COM POLICARBONATO	1,00	
1.7.	ANDAIME		-					
1.7.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	152,00	H=(9X2 + 5X4) X 4 MESES H= 38 X 4 = 152 MXMES	8.	ANDAIME	152,00	
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 11/2017	M	152,00	H= (9X2 + 5X4) x 4 = 152,00 m	8.	ANDAIME	152,00	

RANCHO QUEIMADO/SC
Local

Responsável Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	ÚNICA	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL						Agrupador de Eventos	1	2
						TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	281.718,59	

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Nome: VIRGINIA MARIA WOLFF JUNCKES
CREA/CAU: 37928-1
ART/RRT: