

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	LAVAGEM MANUAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO DILUIÇÃO 1:40 (DETERGENTE: ÁGUA), SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS (PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS OU OUTROS CONTAMINANTES) E ÁGUA.	M2		2,04	2,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	15,58	17,61
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,023	13,24	13,24
COTAÇÃO	01	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS CONCENTRADO	L	0,006	50,77	50,77
COMPOSIÇÃO	02	APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE. APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE O PERFIL METÁLICO, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). REF. SINAPI COMP. 100722.	M2		18,41	20,35
COTAÇÃO	02	REMOVEDOR DE FERRUGEM, 18 LITROS	18L	0,0061	565,20	565,20
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	22,09	24,95
COMPOSIÇÃO	03	EXECUÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE. REF COMP. SINAPI: 92539	M2		19,82	22,20
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,07	18,22	18,22
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	16,44	16,44
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	16,58	16,58
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	20,09	22,81
SINAPI	88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367	24,73	28,19
COMPOSIÇÃO	04	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO FUMÊ 10 mm X 1050 mm X 6000mm (208 UNIDADES). ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO NATURAL: PERFIL TRAPÉZIO DE EMENDA (155 UN), PERFIL U 10MM (52 UN), PERFIL U ARREMATE 10MM COM PINGADEIRA (16 UN), E DEMAIS COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		160.468,56	162.172,09
COMPOSIÇÃO	03	EXECUÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE. REF COMP. SINAPI: 92539	M2	715,77	19,82	22,20
COTAÇÃO	03	POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO FUMÊ 10 mm X 1050 mm X 6000mm (208 UNIDADES). ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO NATURAL: PERFIL TRAPÉZIO DE EMENDA (155 UN), PERFIL U 10MM (52 UN), PERFIL U ARREMATE 10MM COM PINGADEIRA (16 UN), E DEMAIS COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS.	UN	1	146.282,00	146.282,00

31/03/2021

Data

 Responsável Técnico: VIRGINIA MARIA WOLFF JUNCKES
 CREA/CAU: 37928-1