



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE TROCA DA TELHA DO SAMU/BOMBEIROS

1- APRESENTAÇÃO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução do projeto de troca da telha de cerâmica por fibrocimento 6mm.

O projeto foi baseado na necessidade da Secretaria de Saúde.

2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

É obrigação da empresa contratada para a execução das obras os serviços descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto, toda mão de obra, Material e equipamentos necessários para a execução dos serviços. Para qualquer serviço mal executado, o Fiscal da Prefeitura terá o direito de modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para conclusão da obra.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra será efetuada por fiscal designado pela Prefeitura.

5 - PLACA

A placa deverá ser confeccionada e ser fixada em local apropriado e bem visível.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br

CNPJ 82.892.357/0001-96

6 – IMPERMEABILIZAÇÃO

Será realizado a lavação da calha com lavadora de alta pressão, onde, será realizado a troca da telha, e após a mesma, será realizado a pintura com **Prime**, para receber a camada de manta Asfáltica Aluminizada.

A manta deve ter transpasse de no min. 10cm nas emendas, e ser aquecido tanto a parte superior com a inferior, para melhor colagem.

Na parte vertical a mesma deve ter altura mínima de 20cm para o lado da telha e 30 cm para a platibanda.

7 - COBERTURA

Madeiramento: Será realizado a retirada das ripas existentes, e ser realizado a fixação dos sarrafos de 2,5x10cm, para suporte das telhas de 6mm.

Os Sarrafos devem ser instalados a um distanciamento máximo de 1,30m de vãos entre eles.

Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada.

Telhas, Cumeeiras e Espigões: A cobertura será executada com telhas fibrocimento de 6mm, apresentando inclinação existente no local, com cumeeira de mesmo material, que deverá ser fixada com parafusos apropriados e perfeito acabamento e limpeza.

8 - LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Juelmir Bauer de Aguiar

Engenheiro Civil

CREA 163962-2

JUELMIR BAUER DE AGUIAR

Eng. Civil CREA/SC 163962-2