

Serviço:	ESCAVAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA GERAL DO MATO FRANCÊS - HORA DE EQUIPAMENTO	
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	Data Base: 18/08/2017
Local	MACROZONA RURAL DE MATO FRANCÊS	

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
1	ESCAVAÇÃO DE TALUDE - USO DE EQUIPAMENTOS				
1.1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 20 TONELADAS EQUIPADA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA DETONAÇÃO DE ROCHAS FRATURADAS COM MATERIAL DE DESGASTE (INCLUSO: ÓLEO DIESEL E OPERADOR COM EXPERIÊNCIA EM ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA)	HORAS	704,00	157,00	110.528,00
1.2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 3,5 TONELADAS EQUIPADA COM CONCHA E LÂMINA FRONTAL PARA A DRENAGEM DE VALAS (INCLUSO ÓLEO DIESEL E OPERADOR)	HORAS	180,00	110,00	19.800,00
1.3	CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO COM CAPACIDADE DE 15 M³ PARA CARREGAR ROCHAS FRATURADAS E DETONADAS PELO ROMPEDOR HIDRÁULICO (INCLUSO ÓLEO DIESEL E MOTORISTA). A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE MÉDIA É DE 2.800 METROS (IDA E VOLTA)	HORAS	400,00	100,00	40.000,00
				TOTAL	170.328,00

 André José Campos
 Eng° Civil - CREA/SC 099142-6