



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

01- MACADAME SECO (MATERIAL + TRANSPORTE DE MATERIAL)

Macadame seco é a camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida pela ação mecânica enérgica de compactação. Está previsto no orçamento o fornecimento de material para macadame seco incluído o transporte do mesmo para o município de Rancho Queimado. O diâmetro máximo do agregado graúdo é de 40 mm. O agregado miúdo deverá ser fornecido junto com o agregado graúdo para a composição do volume de macadame seco. As localidades onde o material macadame seco deverá ser entregue são: Mato Francês, Taquaras, Boa Vista, Invernadinha, Morro Chato, Sede, Rio dos Quatis I e Rio dos Quatis II.

O controle de quantidade de material fornecido será realizado por um representante da Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos. Cabe a empresa vencedora avisar com no mínimo um dia de antecedência para organização do recebimento.

02- BICA CORRIDA (SOMENTE MATERIAL)

Está previsto no orçamento o fornecimento de material bica corrida, entretanto, o transporte deste material será realizado pela Prefeitura Municipal, tendo em vista que este material será utilizado em pontos específicos (trechos em auge e declive acentuados) das vias municipais nos trechos contemplados na Proposta de Transferência Nº 21095/2018. Dessa forma o orçamento a ser elaborado pela empresa interessada em participar da licitação deverá excluir o custo do transporte.

03- ÓLEO DIESEL

O óleo diesel será fornecido pelas empresas vencedoras da licitação Nº 42/2017 de 11 de dezembro de 2017, vigentes até 31 de dezembro de 2018.

04- LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A liberação dos recursos financeiros ocorrerá conforme cronograma de desembolso em anexo. As parcelas serão liberadas depois dos serviços executados e aprovados pelo fiscal do órgão responsável.