

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
		0 Rancho Queimado	Rua Dona Lia - Etapa 1		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
			0 Rancho Queimado/SC	23,03%	0,00%
				BDI 3	BDI 3
					0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									509.872,92
3.1.3.	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	352,14	4,34	BDI 1	5,34	1.880,43
3.1.4.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	116,00	57,93	BDI 1	71,27	8.267,32
3.1.5.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.873,21	55,13	BDI 1	67,83	127.059,83
3.1.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	892,00	32,95	BDI 1	40,54	36.161,68
3.1.7.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.002,90	12,81	BDI 1	15,76	31.565,70
3.1.8.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	172,00	2,57	BDI 1	3,16	543,52
3.1.9.	Composição	014	CORTE COM DISCO	M²	12,00	39,84	BDI 1	49,02	588,24
4.			Passeios						49.557,32
4.1.			Passeio em bloco de concreto intertravado						49.557,32
4.1.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	96,20	26,55	BDI 1	32,66	3.141,89
4.1.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	96,20	5,28	BDI 1	6,50	625,30
4.1.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	24,05	142,46	BDI 1	175,27	4.215,24
4.1.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	170,00	55,99	BDI 1	68,88	11.709,60
4.1.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	481,00	50,47	BDI 1	62,09	29.865,29
5.			Sinalização						5.207,69
5.1.			Sinalização Vertical						4.363,21
5.1.1.	Composição	009	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL - ARESTA 0,25m - Inclusive suporte	UNID.	5,00	260,48	BDI 1	320,47	1.602,35
5.1.2.	Composição	011	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA - 50x50cm - Inclusive suporte	UNID.	4,00	197,88	BDI 1	243,45	973,80
5.1.3.	Composição	010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE RUA - 60x30cm - Inclusive suporte	UNID.	1,00	180,35	BDI 1	221,88	221,88
5.1.4.	Composição	012	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR - 1,00X2,00cm - Inclusive suporte	UNID.	2,00	636,10	BDI 1	782,59	1.565,18