

MENU


 APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA

 Nº SICONV
 893720/2019

 Nº OPERAÇÃO
 0

 PROPONENTE / TOMADOR
 MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA					
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO 1ª ETAPA		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM		-	
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	1,2*2,4
Serviço	1.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	420,20	CONFORME RELATÓRIO DE VOLUMES
Serviço	1.1.0.3.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	106,27	CONFORME RELATÓRIO DE VOLUMES
Serviço	1.1.0.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,27	CONFORME RELATÓRIO DE VOLUMES
Serviço	1.1.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	210,10	VOLUME ESCAVADO * DMT 0,5KM
Nível 2	1.2.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
Nível 3	1.2.1.	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES		-	
Serviço	1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	306,69	somatório da (média de escavação de montante e jusante no trecho) * (diam. Tubo +0,50) (PLAN. DIM. DRENAGEM)
Serviço	1.2.1.2.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	6,30	COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO * 0,05 * LARGURA DO TUBO (PLAN. DIM. DRENAGEM)
Serviço	1.2.1.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	194,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.1.4.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	194,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.1.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	102,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.1.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	102,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.1.7.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	259,63	VOLUME ESCAVADO - VOLUME DOS TUBOS (PLAN. DIM. DRENAGEM)
Serviço	1.2.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	23,53	(VOL. ESCAVADO - VOL. REATERRO) * 0,5KM DMT
Nível 3	1.2.2.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	

Agrupador de Eventos	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	256.488,69
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	2,88
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	420,20
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	106,27
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	106,27
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	210,10
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	306,69
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	6,30
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	194,00
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	194,00
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	102,00
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	102,00
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	259,63
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	23,53

FRENTE ÚNICA

←	<div> <div>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</div> <div>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA</div> </div>	<div> <div>Nº SICONV</div> <div>893720/2019</div> </div>	<div> <div>Nº OPERAÇÃO</div> <div>0</div> </div>	<div> <div>PROPONENTE / TOMADOR</div> <div>MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO</div> </div>
---	--	--	--	--

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA					
Serviço	1.2.2.1.	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO-FIO, PARA TUBOS DE 40 cm	UND	11,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.2.2.	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO-FIO, PARA TUBOS DE 60 cm	UND	3,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.2.3.	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Serviço	1.2.2.4.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00	CONFORME TABELA DE QDT - PRANCHA 02/02 DE DRENAGEM
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
Serviço	1.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.920,00	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - 320X6
Serviço	1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,00	COMPRIMENTO DE MEIO FIO - 320X2
Serviço	1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.920,00	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - 320X6
Nível 2	1.4.	PASSEIOS EM CONCRETO		-	
Serviço	1.4.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	43,84	320 * 2 * 1,37 (COMPRIMENTO * DOIS LADOS * LARGURA) * 0,05 (ESPESSURA)
Serviço	1.4.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	44,15	ÁREA DE PASSEIO - ÁREA DE TÁTIL * 0,07
Serviço	1.4.0.3.	ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTICIA VERMELHA TÁTIL ALERTA - 40X40X2,5 - COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,18	RETIRADO DO CAD
Serviço	1.4.0.4.	ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA VERMELHA TÁTIL DIRECIONAL - 40X40X2,5 - COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	235,84	RETIRADO DO CAD
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
Serviço	1.5.0.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO
0	0 0			-	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PASSEIOS EM CONCRETO
PASSEIOS EM CONCRETO
PASSEIOS EM CONCRETO
PASSEIOS EM CONCRETO
SINALIZAÇÃO VERTICAL

FRENTE ÚNICA
1
256.488,69
11,00
3,00
1,00
1,00
1.920,00
640,00
1.920,00
43,84
44,15
10,18
235,84
6,00

FRENTES DE OBRA:

RANCHO QUEIMADO

Local

terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS FELLER

CREA/CAU: 147.982-3

ART/RRT: 7292841-5