



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RANCHO QUEIMADO/SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL</b>									<b>281.718,59</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA</b>					-	<b>281.718,59</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>5.964,48</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	200,00	BDI 1	250,00	562,50	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	545,00	BDI 1	681,25	2.725,00	RA
1.1.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DAS TELHAS DE POLICARBONATO SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	715,77	2,99	BDI 1	3,74	2.676,98	RA
<b>1.2.</b>			<b>LAVAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>1.826,28</b>	
1.2.1.	Composição	01	LAVAÇÃO MANUAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO DILUIÇÃO 1:40 (DETERGENTE: ÁGUA), SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS (PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS OU OUTROS CONTAMINANTES) E ÁGUA.	M2	654,58	2,23	BDI 1	2,79	1.826,28	RA
<b>1.3.</b>			<b>TRATAMENTO DA FERRUGEM</b>					-	<b>6.697,90</b>	
1.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, NAS REGIÕES COM FERRUGEM.	M2	109,30	8,32	BDI 1	10,40	1.136,72	RA
1.3.2.	Composição	02	APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE. APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE O PERFIL METÁLICO, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). REF. SINAPI COMP. 100722.	M2	218,60	20,35	BDI 1	25,44	5.561,18	RA
<b>1.4.</b>			<b>LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>6.807,63</b>	
1.4.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	654,58	8,32	BDI 1	10,40	6.807,63	RA
<b>1.5.</b>			<b>PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>50.821,59</b>	
1.5.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (TRÊS DEMÃOS)	M2	1.963,74	20,70	BDI 1	25,88	50.821,59	RA
<b>1.6.</b>			<b>TELHAMENTO COM POLICARBONATO</b>					-	<b>202.715,11</b>	
1.6.1.	Composição	04	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO FUMÊ 10 mm X 1050 mm X 6000mm (208 UNIDADES). ACABAMENTOS EM ALUMINIO NATURAL: PERFIL TRAPÉZIO DE EMENDA (155 UN), PERFIL U 10MM (52 UN), PERFIL U ARREMATE 10MM COM PINGADEIRA (16 UN), E DEMAIS COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	162.172,09	BDI 1	202.715,11	202.715,11	RA
<b>1.7.</b>			<b>ANDAIME</b>					-	<b>6.885,60</b>	
1.7.1.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	152,00	20,00	BDI 1	25,00	3.800,00	RA
1.7.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	152,00	16,24	BDI 1	20,30	3.085,60	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RANCHO QUEIMADO/SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL</b>									<b>281.718,59</b>
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RANCHO QUEIMADO/SC

Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VIRGINIA MARIA WOLFF JUNCKES

CREA/CAU: 37928-1

ART/RRT: 0

RECURSO  
←