



## PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: [pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br](mailto:pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br) – site: [www.rq.gov.br](http://www.rq.gov.br)

CNPJ 82.892.357/0001-96

**ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA LEONARDO SELL (MODULO 02)**

### REVESTIMENTO DE TIJOLO MACIÇO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI/INSUMO	7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	32,00	R\$ 2,41	R\$ 77,12
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 19,21	R\$ 9,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 27,42	R\$ 13,71
SINAPI/INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,00	R\$ 1,44	R\$ 7,20
TOTAL			M²			R\$ 107,64

### PAREDE DE MADEIRA SIMPLES

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,00	R\$ 111,82	R\$ 111,82
SINAPI/INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,45	R\$ 23,14	R\$ 10,41
SINAPI/INSUMO	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,08	R\$ 23,15	R\$ 1,85
SINAPI/INSUMO	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,60	R\$ 8,64	R\$ 13,82
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	R\$ 22,61	R\$ 11,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 27,79	R\$ 44,46
TOTAL			M²			R\$ 194,36

### ABA COM LAMBREQUIM ANGELIM 13 CM PARA ACABAMENTO DO TELHADO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI/INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00	R\$ 17,31	R\$ 34,62
SINAPI/INSUMO	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,08	R\$ 23,15	R\$ 1,85
SINAPI/INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 22,61	R\$ 15,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	R\$ 27,79	R\$ 33,35
TOTAL			M			R\$ 92,31

### PAREDE DE STEEL FLAME DUPLA

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI/INSUMO	11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	2,00	R\$ 50,17	R\$ 100,34
SINAPI/INSUMO	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	21,00	R\$ 0,12	R\$ 2,52
SINAPI/INSUMO	39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	2,15	R\$ 21,47	R\$ 46,16
SINAPI/INSUMO	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,20	R\$ 2,60	R\$ 3,12

SINAPI/INSUMO	39433	MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA	KG	0,30	R\$ 2,58	R\$ 0,77
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$ 19,21	R\$ 12,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$ 27,42	R\$ 38,39
TOTAL			M²			R\$ 203,79

ESTRUTURA DE MADEIRA						
REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI/INSUMO	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	17,20	R\$ 31,35	R\$ 539,22
SINAPI/INSUMO	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,50	R\$ 172,19	R\$ 1.808,00
SINAPI/INSUMO	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ESCADA)	M	10,00	R\$ 31,35	R\$ 313,50
SINAPI/INSUMO	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	56,00	R\$ 8,64	R\$ 483,84
SINAPI/INSUMO	5062	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	2,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00
SINAPI/INSUMO	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,90	R\$ 23,14	R\$ 20,83
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,61	R\$ 361,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 27,79	R\$ 444,64
TOTAL			UNID.			R\$ 4.015,78

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 1,20 X 2,40M						
REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI/INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,00	R\$ 6,66	R\$ 33,30
SINAPI/INSUMO	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00	R\$ 6,05	R\$ 36,30
SINAPI/INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIX	M2	2,88	R\$ 225,00	R\$ 648,00
SINAPI/INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$ 21,72	R\$ 2,39
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	R\$ 344,14	R\$ 3,44
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,61	R\$ 45,22
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 27,79	R\$ 27,79
TOTAL			UNID.			R\$ 796,44