

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	24,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANÓPOLIS	10-20 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Rancho Queimado / SC			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
1.			CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY						490.041,36
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						11.454,51
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE 2,0 M X 1,125 M.	M2	2,25	300,00	BDI 1	372,69	838,55
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	160,40	50,72	BDI 1	63,01	10.106,80
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M2	1.414,32	0,29	BDI 1	0,36	509,16
1.2.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO						1.131,46
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	1.414,32	0,07	BDI 1	0,09	127,29
1.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR: TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	M2	1.414,32	0,57	BDI 1	0,71	1.004,17
1.3.			DRENAGEM DO CAMPO						65.216,73
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	20,99	69,66	BDI 1	86,54	1.816,47
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M2	95,42	5,28	BDI 1	6,56	625,96
1.3.3.	SINAPI	83651	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 100 MM PARA DRENAGEM	M	281,24	34,32	BDI 1	42,64	11.992,07
1.3.4.	SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM PARA DRENAGEM	UN	8,00	87,24	BDI 1	108,38	867,04
1.3.5.	SINAPI	73887/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M2	M2	465,19	5,49	BDI 1	6,82	3.172,60
1.3.6.	Composição	01	CAMADA DRENANTE COM BRITA 0, H=3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.	M³	42,43	223,73	BDI 1	277,94	11.792,99
1.3.7.	Composição	02	CAMADA DRENANTE COM BRITA 1, H=3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.	M³	42,43	203,64	BDI 1	252,98	10.733,94
1.3.8.	Composição	03	CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, H=5CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.	M³	89,36	203,64	BDI 1	252,98	22.606,29
1.3.9.	Composição	04	CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA, H=3CM, REF. COMP. SINAPI: 100323	M³	42,43	30,53	BDI 1	37,93	1.609,37
1.4.			FUNDAÇÃO: ALAMBRADO E POSTE ILUMINAÇÃO						20.870,89
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	13,12	69,66	BDI 1	86,54	1.135,40
1.4.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M2	10,93	5,28	BDI 1	6,56	71,70
1.4.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	10,93	14,62	BDI 1	18,16	198,49
1.4.4.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.	KG	108,00	8,96	BDI 1	11,13	1.202,04
1.4.5.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	KG	103,68	8,79	BDI 1	10,92	1.132,19
1.4.6.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	10,37	329,95	BDI 1	409,90	4.250,66
1.4.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M3	10,37	194,68	BDI 1	241,85	2.507,98

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	10-20 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Rancho Queimado / SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
1.4.8.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	103,60	80,59	BDI 1	100,12	10.372,43
1.5.			VIGAS CONFINAMENTO						490.041,36
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA						
1.5.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M3	24,63	69,66	BDI 1	86,54	2.131,48
1.5.3.	SINAPI	94105	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, ESPESSURA 3 CM.	M2	54,74	5,28	BDI 1	6,56	359,09
1.5.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	M3	1,64	228,00	BDI 1	283,24	464,51
1.5.5.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	KG	172,10	9,05	BDI 1	11,24	1.934,40
1.5.6.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	KG	250,00	8,79	BDI 1	10,92	2.730,00
1.5.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M3	9,38	329,95	BDI 1	409,90	3.844,86
1.5.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M3	9,38	194,68	BDI 1	241,85	2.268,55
1.6.			GRAMA SINTÉTICA						
1.6.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.414,32	1,74	BDI 1	2,16	151.827,25
1.6.2.	Composição	10	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO, H=52MM, TIPO FIBRILADA DE POLIETILENO 50MM. INCLUSIVE: COLA PU BI-COMPONENTE; FITA TAPE; BORRACHA GRANULADA PARA AMORTECIMENTO E AREIA INDUSTRIALIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1.414,32	84,67	BDI 1	105,19	148.772,32
1.7.			ALAMBRADO E TELAS						
1.7.1.	Composição	07	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8 CM. REF. COMP. SINAPI: 74244/1.	M²	544,76	155,12	BDI 1	192,71	104.980,70
1.7.2.	Composição	08	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE. INCLUSIVE CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC E ESTICADORES PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE.	M²	1.414,32	9,93	BDI 1	12,34	17.452,71
1.7.3.	Composição	09	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE CAMPO DE FUTEBOL, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE. INCLUSIVE CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC E ESTICADORES PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE.	M²	547,40	9,93	BDI 1	12,34	6.754,92
1.7.4.	Composição	14	PORTÃO PARA QUADRA ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO DE GALVANIZADO (DIÂMETRO 2 1/2") COM COSTURA, DIN 2440, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 8X8 CM. DIMENSÕES (1,20 X 2,20) M. INCLUSIVE: DOBRADIÇAS E TRINCO.	UN	1,00	584,67	BDI 1	726,34	726,34
1.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						24.042,11

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	24,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANÓPOLIS	10-20 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Rancho Queimado / SC			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
1.8.1.	Composição	05	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "145" MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMP. SINAPI: 100623.	UN	6,00	1.481,20	BDI 1	1.840,09	11.040,54
1.8.2.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	251,11	BDI 1	311,95	5.615,10
1.8.3.	Composição	06	CAIXA DE PASSAGEM LUZ, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X "12" CM	UN	8,00	60,87	BDI 1	75,62	604,96
1.8.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,00	3,42	BDI 1	4,25	344,25
1.8.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	128,00	11,06	BDI 1	13,74	1.758,72
1.8.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	847,20	4,37	BDI 1	5,43	4.600,30
1.8.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,04	78,24
1.9.			SPDA						2.942,01
1.9.1.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	77,99	BDI 1	96,89	387,56
1.9.2.	Composição	15	CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 51 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMP. SINAPI: 96974	M	10,50	81,92	BDI 1	101,77	1.068,59
1.9.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	54,18	BDI 1	67,31	269,24
1.9.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	186,08	BDI 1	231,17	924,68
1.9.5.	SINAPI	11862	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 50 MM²	UN	4,00	9,39	BDI 1	11,67	46,68
1.9.6.	SINAPI	11270	ABRACADEIRA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSÕES 32 X 24 X 24 MM	UN	8,00	1,56	BDI 1	1,94	15,52
1.9.7.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	13,21	BDI 1	16,41	229,74
1.10.			DRENAGEM SUPERFICIAL DO CAMPO						55.168,93
1.10.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: (0,6 X 0,6 X 0,6) M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	11,00	508,00	BDI 1	631,09	6.941,99
1.10.2.	SINAPI	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM	M	31,75	56,27	BDI 1	69,90	2.219,33
1.10.3.	SINAPI	90695	TUBO PVC DN 150 MM PARA DRENAGEM	M	43,00	49,24	BDI 1	61,17	2.630,31
1.10.4.	SINAPI	90696	TUBO PVC DN 200 MM PARA DRENAGEM	M	25,80	72,92	BDI 1	90,59	2.337,22
1.10.5.	SINAPI	90697	TUBO PVC DN 250 MM PARA DRENAGEM	M	30,50	122,34	BDI 1	151,98	4.635,39
1.10.6.	SINAPI	90714	TUBO PVC DN 350 MM PARA DRENAGEM	M	6,00	243,46	BDI 1	302,45	1.814,70



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0 (Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	24,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANÓPOLIS	10-20 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Rancho Queimado / SC			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
1.10.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	14,41	69,66	BDI 1	86,54	490.041,36
1.10.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	10,71	26,66	BDI 1	33,12	1.247,04
1.10.9.	SINAPI	94105	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, ESPESSURA 3 CM.	M3	1,20	228,00	BDI 1	283,24	354,72
1.10.10.	Composição	12	GRELHA DE CONCRETO EM PREFABRICADO PARA DRENAGEM, DIMENSÕES (34,5 X 50) CM, ESPESSURA DE 5CM.	M	200,00	19,50	BDI 1	24,22	339,89
1.10.11.	Composição	13	CANALETE DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, TIPO U, ESPESSURA PAREDE 10CM, DIMENSÕES INTERNAS 30CM X 40CM, FCK=20 MPa, AÇO CA-60. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M	99,60	224,71	BDI 1	279,16	4.844,00
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						27.804,34
1.11.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.460,89	BDI 1	3.057,16	3.057,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rancho Queimado / SC

Local

terça-feira, 4 de maio de 2021

Data

Virginia maria wolf juncos

Responsável Técnico

Nome: Virginia Maria Wolff

CREA/CAU: 37928-1

ART/RT: 0

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Preliminares	11.454,51
3	Regularização e Compactação	1.131,46
4	Drenagem do Campo	65.216,73
5	Fundação Alambrado e Postes Iluminação	20.870,89
6	Vigas Confinamento	24.415,64
7	Grama Sintética	151.827,25
8	Alambrado e Telas	129.914,67
9	Instalação Elétrica	24.042,11
10	SPDA	2.942,01
11	Drenagem Superficial do Campo	55.168,93
12	Serviços Complementares	3.057,16

42



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	490.041,36	% Período:	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.454,51	% Período:	15,88%	9,24%	26,51%	16,76%	31,51%							
1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	1.131,46	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM DO CAMPO	65.216,73	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO: ALAMBRADO E POSTE ILUMIN	20.870,89	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGAS CONFINAMENTO	24.415,64	% Período:		100,00%										
1.6.	GRAMA SINTÉTICA	151.827,25	% Período:					100,00%							
1.7.	ALAMBRADO E TELAS	129.914,67	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24.042,11	% Período:				100,00%								
1.9.	SPDA	2.942,01	% Período:				100,00%								
1.10.	DRENAGEM SUPERFICIAL DO CAMPO	55.168,93	% Período:				100,00%								
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.057,16	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 490.041,36															
Período:		%:		15,88%	9,24%	26,51%	16,76%	31,51%							
		Repasso:		77.802,70	45.286,53	129.914,67	82.153,05	154.884,41							
Acumulado:		Contrapartida:		-	-	-	-	-							
		Outros:		-	-	-	-	-							
Investimento:		%:		77.802,70	45.286,53	129.914,67	82.153,05	154.884,41							
		Repasso:		15,88%	25,12%	51,53%	68,39%	100,00%							
Contrapartida:		%:		77.802,70	123.089,23	253.003,90	335.156,95	490.041,36							
		Outros:		-	-	-	-	-							
Investimento:				77.802,70	123.089,23	253.003,90	335.156,95	490.041,36							

Rancho Queimado / SC
Local
terça-feira, 4 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Virginia Maria Wolff
CREA/CAU: 37928-1
ART/RTT:

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ATUALIZAR LINHAS

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

[illegible]

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	0	Prefeitura Municipal de Rancho Queimado	Rancho Queimado / SC	REPASSO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				490.734,90	0,00	490.734,90
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY						

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	683,54	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Em Análise	1.414,32	m²	LOTE 1	490.041,36	-	-	490.041,36
TOTAL								490.041,36 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	490.041,36 (100,00%)

Observações:

Rancho Queimado / SC
Local

terça-feira, 4 de maio de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Cleci Aparecida Veronezi
Cargo: Prefeita Municipal

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 01 CAMADA DRENANTE COM BRITA 0, H=3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.							
SINAPI-I		4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³		208,36	223,73
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1,1	84,27	84,27
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,546	20,84	23,68
SINAPI		91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	3,819	15,58	17,61
SINAPI		91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,069	26,06	28,92
				CHI	0,064	20,89	23,75
COMPOSIÇÃO 02 CAMADA DRENANTE COM BRITA 1, H=3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.							
SINAPI-I		4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³		188,27	203,64
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1,1	66,00	66,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,546	20,84	23,68
SINAPI		91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	3,819	15,58	17,61
SINAPI		91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,069	26,06	28,92
				CHI	0,064	20,89	23,75
COMPOSIÇÃO 03 CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, H=5CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO. REF. COMP. SINAPI: 94103.							
SINAPI-I		4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³		188,27	203,64
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1,1	66,00	66,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,546	20,84	23,68
SINAPI		91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	3,819	15,58	17,61
SINAPI		91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,069	26,06	28,92
				CHI	0,064	20,89	23,75
COMPOSIÇÃO 04 CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA, H=3CM. REF. COMP. SINAPI: 100323							
SINAPI-I		4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³		29,44	30,53
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,339	63,00	63,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	20,84	23,68
SINAPI		91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,1029	15,58	17,61
SINAPI		91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0096	7,05	7,05
				CHI	0,009	0,51	0,51
COMPOSIÇÃO 05 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMP. SINAPI: 100623.							
SINAPI-I		863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	UN		1.462,12	1.481,20
SINAPI		5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	M	9	20,87	20,87
SINAPI-I		14165	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	CHP	0,111	139,62	142,41
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1	1.122,36	1.122,36
SINAPI		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	17,84	20,20
				H	4,593	24,22	27,58
COMPOSIÇÃO 06 CAIXA DE PASSAGEM LUZ, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM							
SINAPI-I		11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN		58,90	60,87
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1	44,35	44,35
SINAPI		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	17,84	20,20
				H	0,346	24,22	27,58
COMPOSIÇÃO 07 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8 CM. REF. COMP. SINAPI: 74244/1.							
SINAPI-I		10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M²		151,69	155,12
SINAPI-I		7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M2	1,05	9,85	9,85
SINAPI-I		43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M	1,68	66,41	66,41
SINAPI-I		43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,07	15,82	15,82
SINAPI		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,15	18,37	18,37
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,72	23,53
				H	1	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO 08 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE. INCLUSIVE CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC E ESTICADORES PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE.							
SINAPI-I		411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	M²		9,49	9,93
COTAÇÃO		01	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE.	UN	0,8945	0,21	0,21
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M²	1,177	5,19	5,19
				H	0,0699	20,09	22,81

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0734	24,73	28,19
COMPOSIÇÃO	09	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE CAMPO DE FUTEBOL, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE. INCLUSIVE CABO DE AÇO DE 1/8" REVESTIDO DE PVC E ESTICADORES PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE.	M²		9,49	9,93
SINAPI-I	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM	UN	0,8945	0,21	0,21
COTAÇÃO	02	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE.	M²	1,177	5,19	5,19
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0699	20,09	22,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0734	24,73	28,19
COMPOSIÇÃO	10	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO, H=52MM, TIPO FIBRILADA DE POLIETILENO 50MM. INCLUSIVE: COLA PU BI-COMPONENTE; FITA TAPE; BORRACHA GRANULADA PARA AMORTECIMENTO E AREIA INDUSTRIALIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²		84,67	84,67
COTAÇÃO	03	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO: GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50MM; COLA PU BI-COMPONENTE; FITA TAPE; BORRACHA GRANULADA E MÃO DE OBRA	M²	1	84,67	84,67
COMPOSIÇÃO	12	GRELHA DE CONCRETO EM PREFABRICADO PARA DRENAGEM, DIMENSÕES (34,5 X 50) CM, ESPESSURA DE SCM.	M		19,50	19,50
COTAÇÃO	05	GRELHA DE CONCRETO EM PREFABRICADO PARA DRENAGEM, DIMENSÕES (32 X 50) CM, ESPESSURA DE SCM.	UN	1	19,50	19,50
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	13	CANALETE DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, TIPO U, ESPESSURA PAREDE 10CM, DIMENSÕES INTERNAS 30CM X 40CM, FCK=20 MPA, AÇO CA-60. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M		210,99	224,71
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,137	323,03	329,95
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,3	63,41	68,73
SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2,37	8,82	9,05
COMPOSIÇÃO	14	PORTÃO PARA QUADRA ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO DE GALVANIZADO (DIÂMETRO 2 1/2") COM COSTURA, DIN 2440, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 8X8 CM. DIMENSÕES (1,20 X 2,20) M. INCLUSIVE: DOBRADIÇAS E TRINCO.	UN		573,79	584,67
SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	3,17	137,69	141,12
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4	23,71	23,71
SINAPI-I	38155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU AÇO CROMADO, PINTADO - COMPLETA	UN	1	42,48	42,48
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	15	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 51 MM³, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMP. SINAPI: 96974	M		79,15	81,92
SINAPI-I	41955	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	1,05	52,95	52,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	17,84	20,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	24,22	27,58
SINAPI	98463	SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,5	19,81	21,62

FLORIANÓPOLIS, 30/11/2020
Data

Virginia Maria Wolff Juncker
Responsável Técnico: VIRGINIA MARIA WOLFF
CREA/CAU: CREA-SC 37928-1

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	56757156/0001-76	GISMAR IND. E COMÉRCIO DE REDES TEXTIS LTDA	11 98955 5456	www.gismar.com.br
E002	19181402/0001-68	REMAX REDES ESPORTIVAS ME	11 9970582108	www.remaxredes.com.br
E003	18418273/0001-16	SR REDES ESPORTIVAS ME	11 97269 9954	www.srredes.com.br
E004	35640144/0001-97	M&B COLOCAÇÃO DE REVEST.LTDA - Palhoça-SC (Márcio contato comercial)	48 988563817	www.fieldgroupbrasil.com.br
E005	00561906/0001-85	TOP GRAMA - Palhoça-SC (Bernardo Porto - contato comercial)	48 33727116	contato@topgrama.com.br
E010		MERCADO LIVRE		www.mercadolivre.com.br
E011		MERCADO LIVRE		www.mercadolivre.com.br
E012		MERCADO LIVRE		www.mercadolivre.com.br
E013				www.mercadolivre.com.br
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	01	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE.	M²	5,19	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	GISMAR IND. E COMÉRCIO DE REDES TEXTIS LTDA		5,19	23/09/20
	E002	REMAX REDES ESPORTIVAS ME		5,25	23/09/20
	E003	SR REDES ESPORTIVAS ME		4,59	23/09/20
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	02	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, FIO 4MM, MALHA DE 12CM X 12 CM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV, NA COR VERDE.	M²	5,19	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	GISMAR IND. E COMÉRCIO DE REDES TEXTIS LTDA		5,19	23/09/20
	E002	REMAX REDES ESPORTIVAS ME		5,25	23/09/20
	E003	SR REDES ESPORTIVAS ME		4,59	23/09/20
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	03	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO: GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50MM; COLA PU BI-COMPONENTE; FITA TAPE; BORRACHA GRANULADA E MÃO DE OBRA	M²	84,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	M&B COLOCAÇÃO DE REVEST.LTDA - Palhoça-SC (Márcio contato comercial)		83,84	23/09/20
	E005	TOP GRAMA - Palhoça-SC (Bernardo Porto - contato comercial)		85,50	23/09/20
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	05	GRELHA DE CONCRETO EM PREFABRICADO PARA DRENAGEM, DIMENSÕES (32 X 50) CM, ESPESSURA DE 5CM.	UN	19,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	MERCADO LIVRE		19,50	26/11/20
	E011	MERCADO LIVRE		24,00	26/11/20
	E012	MERCADO LIVRE		18,50	26/11/20
OBSERVAÇÕES:					

Florianópolis, 30/10/2020

Data

Resp. Pesquisa de Mercado

VIRGINIA MARIA WOLFF



Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY / CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,60%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,52%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Rancho Queimado / SC

Local

terça-feira, 4 de maio de 2021

Data

Virginia Maria Wolff Juncker

Responsável Técnico

Nome: Virginia Maria Wolff

CREA/CAU: 37928-1

ART/RRT: 0