



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DO MORANGÃO - RUA 113

MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

QUADRO DE SERVIÇOS

Serviço	DMT UTILIZADO (km)	Quantidade	Unidade	Memória de cálculo	Base	Código
Terraplanagem						
Escavação, carga e transporte de material	-	273,16	m³	Volume escavado	SICRO	5501875
Compactação de Aterros		71,56	m³	Volume de aterro	SICRO	5502978
Pavimentação						
Área de pavimentação - Regularização	-	1103,5	m²	Área de pavimentação	SICRO	4011209
Volume de Base	-	165,5	m³	Área*0,15	GRANFPOLIS	GRANF-PAV-0015
Carga, Manobra e Descarga de agregados	-	264,8	ton	Peso de Base	SICRO	5914351
Transporte de materiais pétreos	40,3	10673,1	tonxkm	Volume*1,6*DMTkm	SICRO	5915321
Meio fio Concreto em trecho Reto	-	379	m	Retirado da Planta	SINAPI	94273
Pavimento em bloco retangular - cor natural	-	823,50	m²	Área de pavimentação	SINAPI	92398
Pavimento em bloco retangular - vermelho	-	280,00	m²	Área de ciclorrota	SINAPI	
Drenagem						
Escavação de Vala	-	267,3	m³	COMPRIMENTO * 0,9 * 1,5	SICRO	4805757
Lastro de Brita	-	3,96	m³	COMPRIMENTO * 0,4 * 0,05	SICRO	2003850

Reaterro de Vala	-	242,4	m³	VOLUME ESCAVADO - VOLUME DO TUBO	SICRO	4815671
Assentamento de Tubo de 400mm	-	198	m	VIDE TABELA QUANTIDADES	SINAPI	92809
Tubo de 400 mm	-	198	m	VIDE TABELA QUANTIDADES	SINAPI	7785
Caixa de Ligação - tubos de 40cm	-	3	und	VIDE TABELA QUANTIDADES	GRANFPOLIS	GRANF-CL-004
Caixa Simples	-	3	und	VIDE TABELA QUANTIDADES	GRANFPOLIS	GRANF-CS-007
Caixa tipo 2	-	6	und	VIDE TABELA QUANTIDADES	SINAPI	101801
Passeios e Sinalização	-					
Piso intertravado - direcional	-	46,8	m²	Retirado da Planta	GRANFPOLIS	GRANF-PAV-017
Piso intertravado - alerta	-	1,76	m²	Retirado da Planta	GRANFPOLIS	GRANF-PAV-016
Piso intertravado - natural - 6cm	-	196,94	m²	Retirado da Planta	SINAPI	92396
Meio fio de travamento - 8x25x80cm	-	125	m	Retirado da Planta	SINAPI	94277
Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico	-	6,48	m²	àrea retirada da Planta	SICRO	5214003
Placa Regulamentação	-	1	und	Retirado da Planta	SICRO	GRANF-SIN-006

VINÍCIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3