



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF RANCHO QUEIMADO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA									243.798,59	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA					-	243.798,59	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.500,25	
1.1.1.	GRANFPOLIS	GRANF-SIN-011	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,50m x 3,00m (REF. 74209)	UND	1,00	1.242,65	BDI 1	1.500,25	1.500,25	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	242.298,34	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.220,00	1,25	BDI 1	1,51	3.352,20	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	746,00	44,97	BDI 1	54,29	40.500,34	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.220,00	74,04	BDI 1	89,39	198.445,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Declaro que as composições referentes à Atribuído São Paulo (AS) são condizentes com a realidade econômica do município.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RANCHO QUEIMADO  
Local  
segunda-feira, 10 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: VINÍCIUS FELLER  
CREA/CAU: 147.982-3  
ART/RRT: 7292841-5